OHJEITA:

PIIRUSTUKSESSA ON ESITETTY LASTAUSLAITURIN TUKIMUURIEN PERUSTUKSET, SALAOJAT JA ROUTASUOJAUS.

TUKIMUURIT VOIDAAN TOTEUTTAA PAIKALLA VALETTUINA TAI ELEMENTTIRAKENTEISINA.

SEURAAMUSLUOKKA:	CC2 (PERUSTUKSET JA RAKENNUS) CC2b (ONNETTOMUUSRAJATILASSA)	
TOTEUTUSLUOKKA:	2	
TOLERANSSILUOKKA:	1	
MAASTOLUOKKA:	1	
LUOTETTAVUUSLUOKKA:	RC2	
VAATIVUUSLUOKKA:	VAATIVA	
SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ:	50 v	
BETONI:	C30/37 PAKKASENKESTÄVÄ	
RASITUSLUOKKA (BY65)	XC4, XF2	
TERÄSTEN SUOJAETÄISYYS (NIMELLISARVO):	35mm MAATA VASTEN VALETTAESSA 50mm; SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10mm	
KIVIAINEKSEN SUURIN RAEKOKO:	32mm	
TERÄS:	T=B500B	HITSATTAVA HARJATERÄS
(SFS-EN 10027-1)	S=S235JRG2	PYÖRÖTERÄS
	K=B500A	VERKOT
	E=B600XA	RUOSTUMATTOMAT RAUDOITTEET
RAKENNETERÄS:	S235J2G3/S355J2G4	LEVYT JA HITSATUT PROFIILIT, MUOTOTERÄKSET
	S355J2H	PUTKIPROFIILIT
	1.4301 (=AISI304)	RUOSTUMATTOMAT MUOTOTERÄKSET, ELLEI TOISIN MERKITTY
	S355J2G3	KYLMÄMUOVATUT PROFIILIT
HITSAUSLUOKKA:	C	SFS-EN ISO 5817

a=1,2xt OHUEMMAN LIITETTÄVÄN MATERIAALIN MUKAAN, ELLEI MUUTA OLE MANITTU

ULKOTILOIHIN JÄÄVÄT TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ (SFS-EN ISO 1461).

PERUSMAAN PÄÄLLE TIIVISTETYLLE MURSKEPATJALLE PERUSTETTAESSA KANTOKESTÄVYYS Rd/A`=150kN/m^2.

ELEMENTTIEN SAUMOIHIN TULEVAT TAPIT JA ELEMENTEILLE TULEVAT MUUT KIINNIKKEET (ESIM. PILARIPULTIT) ESITETÄÄN ELEMENTTISUUNNITTELIJAN TAPPI- JA TARTUNTAPIIRUSTUKSESSA.

TYÖSAUMAN KOHDALLA ANTURAAN 1,5 KERTAINEN TERÄSMÄÄRÄ. LISÄTERÄSTEN PITUUS 2 x JATKOSPITUUS

VAIN PUOLET YHDEN PINNAN PÄÄTERÄKSISTÄ SAA JATKAA SAMASSA POIKKILEIKKAUKSESSA.

TERÄSTEN JATKOSPITUUDET (C30/37)
T8: ≥400MM; T10: ≥500MM; T12: ≥650MM
T16: ALAPINNASSA ≥700MM, YLÄPINNASSA ≥950MM
T20: ALAPINNASSA ≥900MM, YLÄPINNASSA ≥1300MM
T25: ALAPINNASSA ≥1200MM, YLÄPINNASSA ≥1700MM

Sammakko kangas

URAKKALASKENTA

Kaup.osa/Kylä: 729 / Kortteli/Tila: 408 - 29 / Tontti/Rno: 81	Viranomaisen merkintöjä	
Pysyvä rakennustunnus	Korkeus- ja koord. järjestelmä: ETRS-GK25 N60	
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	No
Rakennuskohteen nimi ja osoite: SAMMAKKOKANGAS OY Saarijärven jätekeskus Kannonkoskentie 1134 43100 SAARIJÄRVI	Piirustuksen sisältö: JÄTTEEN SIIRTOKUORMAUSALUEEN JA JÄTTEEN VARASTOHALLIEN RAKENTAMINEN LASTAUSLAITURI, PERUSTUKSET JA SALAOJAT	Mittakaavat: 1:50
SITOWISE Länsiväylä 4 40630 Jyväskylä 020 747 6000 www.sitowise.com	Suunn.ala: RAK / Työnumero: 1203478 / Piir.no: P05	Muutos
Piirtäjä / Suunnittelija: Veli-Matti Huttunen	Tiedostosijainti: C:\TYÖMAAT\Sammakkokangas Saarijärvi 2024\1203478 RAK Sammakkokangas Oy\04 Projektityo\RAK\14 Urakka	
Tarkastaja / Vast.suun/Hyväksyjä	Päiväys: 23.01.2025	Tiedosto