

**Tarjous**

**1(2)**

**Metsätien perusparannus**

**Särkilammen metsätien perusparantaminen 6 980 metriä**

Yritys: \_\_\_\_\_ Puh. \_\_\_\_\_

Osoite: \_\_\_\_\_

Y -tunnus: \_\_\_\_\_

Tarjous sisältää seuraavan hankkeen:

**Särkilammen metsätie perusparantaminen**

**TARJOTTU HINTA:**

**Työlaji**

**Tarjottu hinta (ALV 0%)**

Kaivutyö                      6 980 metriä                      \_\_\_\_\_ €/ m

Kalliomurske 0-16 mm ajettuna ja matoksi vedettynä  
3500 tonnia                      \_\_\_\_\_ €/tonni

Kalliomurske 0-32 mm ajettuna ja matoksi vedettynä  
4250 tonnia                      \_\_\_\_\_ €/tonni

Kalliomurske 0-56 mm ajettuna ja matoksi vedettynä  
1500 tonnia                      \_\_\_\_\_ €/tonni

Kalliomurske 0-100 mm ajettuna ja matoksi vedettynä  
300 tonnia                      \_\_\_\_\_ €/tonni

Siltamurske 0-100 mm ajettuna

500 tonnia \_\_\_\_\_ €/tonni

Tien lanaus/jyräys 100 tuntia \_\_\_\_\_ € / h

Siltatyö 60 tuntia, kaivinkonetyö \_\_\_\_\_ € /h

Siltatyö 60 tuntia, miestyö \_\_\_\_\_ € /h

Sillan kaiteet teräksiset \_\_\_\_\_ € / 1 kpl

(Kaidepaketti 1kpl)

Sillan kannen vahvistaminen valamalla 1kpl \_\_\_\_\_ € /1 kpl

Liikennemerkkit (2kpl) \_\_\_\_\_ € / 1 kpl

Rummut, halkaisijat sisämittoina, muoviputket

400 mm/8000mm Sn 8, 5 kpl \_\_\_\_\_ €/kpl

600 mm/8000mm Sn 8, 1 kpl \_\_\_\_\_ €/kpl

1000mm/10000mm Sn 8, 2 kpl \_\_\_\_\_ €/kpl

Viimeistelytyö 50 tuntia kaivinkone \_\_\_\_\_ € /h

Rumpujen asennustyö 8 kpl, kaivinkone \_\_\_\_\_ €/kpl

Työnjohtokorvaus (Yleiskustannus) 6 980 metriä \_\_\_\_\_ €/m

Töiden toteutus aloitetaan viimeistään 1.6.2025, mikäli hanke on rahoitettu.

Tarjous on voimassa hankkeiden päättymiseen saakka.

Tämä tarjouslomake täytettynä liitteineen tulee toimittaa 15.3.2024 klo 12.00 mennessä postitse (osoite tarjouspyynnössä).

Paikka ja aika: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_