S 1 -luokan väestönsuojan laite-erittely				
Piirustus merkintä	Temet Oy:n tunnus	Laitenimitys	Virallinen tunnus	RT-Kortin n:o
1	1	Ilmanottoputki	IP-150	085.20.1
~~2~~	~~1~~	~~"~~	~~IP-200~~	~~.1~~
3	2	Paineventtiilin putki	LVP-1	.24
4	I	Ilmanvaihtolaitteisto VIL 150/600		085.20.
5	II	Jakokanavisto ø 160 PK		.4
6	IIa	Jakokanaviston tuloilmaventt.	TV 150	.43
7	III / 3	Ylipaineventtiili Ylipaineventtiilin putki	YV-1/150 LVP-1	.5 .5
8	VI / 6	Ylipainemittari Ylipainemittausputkisto	YPM-1	.6
9	IV / 4	Sulkulaite Sulkulaitteen putki	RS-1 LVP-1	.7

K.OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:O	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN
409	1–9	/2	

RAKENNUSTOIMENPIDE: Muutos

PIIRUSTUSLAJI: ILMANVAIHTO — JUOKS. N:O 2

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE:
Urhatun Leirikeskus
Urhatuntie 80
37120 Nokia

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: IV Tasokuva A Talo Kellari — MITTAKAAVAT 1:50

LVI Kalske Oy
Jari Ketola ins YAMK, KM
040 5183543

SUUNN. | PIIRT. JKe | YHT.HLÖ | TARK. | PVM. | ALLEKIRJ.

SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO: LVI 5 — MUUTOS

TILAAJAN N:O

C:\...\Kalskeen asioita\Urhattu\LVI Tasokuva Kellari A Talo Urhattu.drw

3					
2	2.9.86	Lisätty kotelo ja paloeristys pohjakerroksen tuloilmakanavaan.	4	EP	PTH
1	29.8.86	Palo-osastointi ja eristyksiä lisätty ja kanavointia muutettu.	6	EP	PTH
	Muutos pv	Selitys	Lukum.	Suunn.	Piirt.

UUDISRAKENNUS
ILMASTOINTILAITTEET
SRK / URHATUN LEIRIKESKUS
NOKIA
POHJAKERROS
1:50
LVI 1839-1-33 2
Urhatun leirikeskus