

Tarjouspyyntö:
Outokummun kaupunki, Jokipohjan jätevedenpuhdistamon katon saneeraus

Outokummun kaupungin kaupunkirakennepalvelut pyytää tarjoustanne Jokipohjan jätevedenpuhdistamon katon saneeraamisesta huopakatoksi. Nykyinen katemateriaali on pääosin sinkittyä profiilipeltiä n. 1500 m² sekä n. 240 m² huopakattoa. Peltikatteen alla n. 380 m² osalta on puhdistamon alkuperäinen asbestipitoinen varttikate. Urakka tulee tarjota kahdella eri vaihtoehdolla.

1. Koko kattopinta-ala puretaan kattotuoleja myöten, korvataan ruodelaudoitus/ ponttilaudoitus vanerilla Wisa-kate 19 mm sekä kaksinkertaisella kumibitumihuovalla (musta), kaikki pellitykset uusitaan.
2. Kaikki peltikattorakenteelliset osuudet saneerataan VE1 mukaan, bitumihuopakate osuudelle uusi pintahuopa sekä läpivientien pellitykset.

Katon saneerausurakkaan kuuluu seuraavat työt/työvaiheet: (työ, materiaalit ja tarvittavat aputyöt+ telineet)

- Nykyisten katemateriaalien purku ja kierrätys (varttikate asbestipurkutyönä) kts. VE1/VE2
- Tarvittavat rakenteen oikaisutyöt, katevanerin ja kaksinkertaisen bitumihuopakatteen asennus tarvittavine pellityksineen.
- Olevien harjatuulettimien poistaminen
- Iv läpivientien uusiminen pellityksineen
- 1 uusi iv kanava 800*800 mm (suunnittelu ja toteutus) Kompressorihuoneen tuloilmakanava.
- 1 uusi tarkistusluukku 800*800 mm
- Kulkusilta yläpohjatilaan koko rakennuksen matkalle, leveys 400 mm esim. 4*32*100
- Harjatuuletusventtiilit 160 mm 8 kpl tasajaolla harjalle.
- Räystäskoteloiden julkisivulevyjen purkaminen (asbestipurkutyö) sekä rakenteen uusiminen profiilipellille Esim. ruukki R-T15-115V tai vastaava, väri RR34
- Räystäiden aluslaudituksen uusiminen 22*100 valkea
- Rännien ja syöksytorvien uusiminen (valkea)
- Kaikkien purettavien rakennusmateriaalien kierrätys

Urakoitsijan tulee tarjouslomakkeen lisäksi täyttää kohdekohtainen yksikköhintaluettelo. Mikäli ilmenee töitä tai materiaaleja, joita ei ole lueteltu yksikköhintaluettelossa, tulee valitun urakoitsijan esittää kirjallinen lisätyötarjous ennen ko. töiden suorittamisesta, joka hyväksytetään tilaajan edustajalla.

Urakka-aika: Työ tulee suorittaa seuraavalla aikavälillä: 6/2021 - 10/2021, työt saa aloittaa aikaisintaan 31 vrk hankintapäätöksen päiväyksestä.

Käytettyjen materiaalien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- VTT sertifikaatti Nro 187/04. SBS – Eurogum
- RIL 107-2000:n vaatimukset

Kattotyöntekijöillä tulee olla voimassa SPEKIN myöntämä tulityökortti.



Tarjoukseen tulee liittää Tilaa javastuulain mukaiset selvitykset, jotka eivät saa olla tarjouksen jättöhetkellä 3:a kuukautta vanhemmat, ko. selvitykset voi korvata esim. RALA-pätevyystodistuksella.

Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tilaa jan edustaja esittelee kohteen 21.4.2021 klo 10:00.

Kohteen osoite: Jokipohjankatu 33, 83500 Outokumpu

Tarjouksen jättö: **30.4.2021** klo **12:00** mennessä.

Sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi

Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta VE1 tai varatun määrärahan ylittyessä halvin hinta VE2. Tilaa ja varaa oikeuden keskeyttää hankinnan, mikäli varattu määräraha ylittyy. Hankintapäätös toimitetaan sähköpostitse urakoitsijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Lisätietoja:

Teemu Laitinen 044 7559 332, teemu.laitinen@outokummunkaupunki.fi

Liitteet:

- Kuvia kohteesta
- Asbestikartoitus tutkimustodistukset
- Tarjouslomake
- Yksikköhintaluettelo

Outokummussa 15.4.2021



Teemu Laitinen
Vesihuoltopäällikkö

