

LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT

Milloin työ on suoritettava

Työhön on ryhdyttävä välittömästi, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa tai ennakoidaan aiheuttavan liukkauden tuntuva lisäntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, koston pinnan jäätyminen (musta jää), alueelle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Kunnossapitoluokka	Liukkaudentorjunnan aloitus ja toimenpideaika kunnossapitoluokittain
1	Toimenpideaika on 3 h. Päivisin työt aloitetaan liukkauden esiintyessä. Muulloin liukkaudentorjunta pyritään tekemään aamuliikenteen klo 07.00 mennessä.
2	Toimenpideaika on 4 h. Työt aloitetaan 1-kunnossapitoluokan töiden jälkeen ja pyritään suorittamaan normaalinä työaikana

Taulukko 1: Liukkaudentorjunnan ajoitus

Laatuvaatimukset

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltäville portaille, rampeille ja luiskille.

Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla käyttämänsä hiekoitus- tai muut käyttämänsä liukkaudentorjuntamateriaalit.

Laadun toteaminen

Liukkauden torjunta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti).

Määramittausperuste

Mittayksikkö	Mittaustapa
kpl	Portaiden lukumäärä
m ²	Käsiteltävä pinta-ala

Työselitys

Liukkaudentorjunta tehdään käsityövälinein askelmien/tasanteiden, luiskan koko leveydeltä. Leveillä portailla, jossa lumi on sovittu läjitettäväksi portaiden keskelle tai toiseen reunaan, liukkaudentorjunta tehdään hyötyleveyden mukaisena.

Dokumentointi

Sää- ja keliolosuhteet ja käytetty liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö dokumentoidaan sää- ja kelipäivä- sekä toimenpidepäiväkirjaan.

Materiaalien käyttömäärät raportoidaan kuukausittain suoriteilmoituslomakkeelle.